

## Krzywoustego 4

Identyfikator kosztorysu: Krzywoustego 4 - wymiana luksferów

## W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2012-05-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Wymiana luksferów</b>		
10	Rozebranie ścianki z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki do 15 cm $5*(3,97*2,45+2,5*2,45*3)$	m2	140,51
20	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego gr.24 cm $140,51-5*(4*0,9*1,5)$	m2	113,51
30	Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.do 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na okna $5*4$	otwór	20,00
40	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych $20*1,8*2$	m	72,00
50	Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 $5*(4*0,9*1,5)$	m2	27,00
60	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm $20*0,25*1,85$	m2	9,25
70	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.ponad 1 m 20	szt	20,00
80	Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego Nidialit wyk.mechanicznie ścian na podłożu ceramicznym	m2	113,51
90	Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego Nidialit wyk.mechanicznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 5 mm	m2	113,51
100	Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego Nidialit wyk.mechanicznie ościeży na podłożu betonowym $20*(0,9*2+1,5)$	m2	66,00
110	Dwukrotne malowanie podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnie wewnętrzne $5*3*(0,4*2,45+2*0,5*1,0)+5*1,87*2,45$	m2	52,61
120	Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) podłoży gipsowych bez szpachlowania 2-krotne $5*4*(2,45*1,2+2*0,5*0,3)$	m2	64,80
<b>2</b>	<b>Docieplenie budynku</b>		
130	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej $14,2*72,5*0,1$	m2	102,95
140	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5 m2	m2	102,95
150	Malowanie olejne stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne $95*1,4*1,4*0,4$	m2	74,48
160	Docieplenie ścian z cegły $72,5*14,2-27-95*1,4-5*1,5*2,0-1,07*0,46-0,43*0,5*16$	m2	850,57

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
170	Docieplenie ościeży o szer.do 30 cm z cegły 95*0,3*1,4*3+16*0,3*0,5*3	m2	126,90
180	Dwukrotne malowanie tynków gładkich bez gruntowania - powierzchnie zewnętrzne	m2	850,57
190	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 72,5+90*3*1,4+16*0,45*3+14,2*2	m	500,50
200	Osłony okien folią polietylenową 95*1,4*1,4+20*0,9*1,5+16*0,4*0,5	m2 otworów	216,40
<b>3</b>	<b>Obróbki blacharskie</b>		
210	Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 95*0,25*1,4+16*0,25*0,5	m2	35,25
220	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	35,25
230	Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie 72,5*0,75	m2	54,38
240	Naprawa, zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych łatek, zawieszenie	m	64,80
250	Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - rynien i rur spustowych 72,5+64,8	m	137,30
<b>4</b>	<b>Rusztowanie</b>		
260	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 16 m 72,5*14,2	m2	1 029,50

----- Koniec wydruku -----