

Boh. W-tte 2

Identyfikator kosztorysu: BOH. W-TTE 2 - ELEWACJA OD LOGI

## W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2014-12-24 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Docieplenie bloku</b>		
20	KNR 4-01 701-2 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	<b>121,44</b>
	ściana 67,30*14,35*0,6		579,45
	okna -(1,4*1,7*5+2,8*1,4*35+1,1*1,4*30)		-195,30
	loggie otwór w ścianie -2,7*2,2*12*5		-356,40
	cokół 67,3*1,53		102,97
	-26*0,85*0,42		-9,28
			<hr/> 121,44
30	KNR 4-01 725-3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5 m2	m2	<b>121,44</b>
40	KNR 4-01 WACETOB 1209-4 Malowanie olejne stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne	m2	<b>83,82</b>
	okna (1,4*1,7*5+2,8*1,4*35+1,1*1,4*30)*0,2		39,06
	okna loggie (2,2*0,9+1,25*1,4)*12*5*0,2		44,76
			<hr/> 83,82
50	KNR 0-17 IGM 2610-2 Docieplenie ścian z cegły	m2	<b>1 062,15</b>
	ściana 67,30*14,35		965,76
	okna -(1,4*1,7*5+2,8*1,4*35+1,1*1,4*30)		-195,30
	loggie otwór w ścianie -2,6*2,2*12*5		-343,20
	loggie okna -(0,9*2,2+1,4*1,25)*12*5		-223,80
	loggie ściany (1,25*2,5*2+2,6*2,5)*12*5		765,00
	cokół 67,3*1,53		102,97
	okna cokół -26*0,85*0,42		-9,28
			<hr/> 1 062,15

## W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2014-12-24 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
60	KNR 0-17 IGM 2610-8 Docieplenie ościeży o szer.do 30 cm z cegły okna $((1,4*2+1,7)*5+(2,8+2*1,4)*35+(1,1+2*1,4)*30)*0,30$ loggie belka nadproża $2,6*0,45*12*5$ loggie okna $(0,9+2*2,2+1,4*2+1,25)*12*5*0,3$ okna cokół $26*(0,85+2*0,42)*0,3$	m2	352,33
70	KNR 2-02 WACETOB 1510-10 Dwukrotne malowanie tynków gładkich bez gruntowania - powierzchnie zewnętrzne 1062,15+352,33	m2	1 414,48
80	KNR 0-17 IGM 2610-10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym okna $((1,4*2+1,7)*5+(2,8+2*1,4)*35+(1,1+2*1,4)*30)$ loggie belka nadproża $2,6*12*5*2$ loggie $2,2*2*12*5$ loggie okna $(0,9+2*2,2+1,4*2+1,25)*12*5$ okna cokół $26*(0,85+2*0,42)$ $67,30*2+15,88*2$	m	1 682,80
90	KNR 2-02 WACETOB 923-1 Osłony okien folią polietylenową okna $(1,4*1,7*5+2,8*1,4*35+1,1*1,4*30)$ okna loggie $(2,2*0,9+1,25*1,4)*12*5$	m2 otworów	419,10
100	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 926-1 Tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AL PUTZ" wykonywane ręcznie ściany i powierzchnie poziome (balkony, loggie) 102,97	m2	102,97
<b>2</b>	<b>Naprawa tynków sufitów loggi</b>		<b>0,00</b>
100	0-0 KNR 0-17 IGM 2608-1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie loggie sufity $(1,25*2,6+2,6*0,3)*12*5$	m2	241,80

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
110	KNR 0-17 IGM 926-3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego CT 35 o fakturze rustykalnej gr.3.5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych loggie sufity (1,25*2,6+2,6*0,3)*12*5	m2	241,80
120	KNR 2-02 WACETOB 1510-10 Dwukrotne malowanie tynków gładkich bez gruntowania - powierzchnie zewnętrzne loggie sufity (1,25*2,6+2,6*0,3)*12*5	m2	241,80
<b>3</b>	<b>Rusztowanie</b>		
130	KNR 2-02 WACETOB 1609-2 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 16 m 67,3*15,88	m2	1 068,72
<b>4</b>	<b>Obróbki blacharskie i naprawa loggi</b>		
140	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku okna (1,7*5+2,8*35+1,1*30)*0,3 loggie 2,6*12*5*0,3 loggie okna 1,25*12*5*0,3	m2	111,15
150	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm okna (1,7*5+2,8*35+1,1*30)*0,4 loggie okna 1,25*12*5*0,4 loggie 2,6*12*5*0,4	m2	148,20
160	KNR 4-01 529-2 Naprawa, zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych łatek, zawieszenie 4*15,88	m	63,52
170	KNR 4-01 1212-2 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie 67,30*0,75	m2	50,48
180	KNR 4-01 1212-25 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - rynien i rur spustowych 67,30+4*15,88	m	130,82

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
190	KNR 4-01 211-3 Skucie nierówności betonu przy głęb.skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach [R=0,6] logia otwór w ścianie 1,25*2,6*5*12	m2	195,00
			195,00
200	KNR 2-02 WACETOB 504-2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe logia otwór w ścianie 1,25*2,6*5*12	m2	195,00
			195,00
210	KNR 2-02 WACETOB 504-3 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej logia (1,25*2+2,6)*0,25*5*12	m2	76,50
			76,50
220	KNR 2-02 WACETOB 1104-2 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, gr.20 mm zatarte na gładko logia otwór w ścianie 1,25*2,6*5*12	m2	195,00
			195,00
230	KNR 2-02 WACETOB 1104-3 Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm [R=3;M=3;S=3] logia otwór w ścianie 1,25*2,6*5*12	m2	195,00
			195,00
240	KNR 2-02 WACETOB 1108-3 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej - płytki podłogowe o wymiarach 30x30 cm logia otwór w ścianie 1,25*2,6*5*12	m2	195,00
			195,00
250	KNR 2-02 WACETOB 1115-2 Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej logia (1,25*2+2,6)*5*12	m	306,00
			306,00
260	KNR 4-01 1212-5 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - krat i balustrad z prętów prostych 1,1*2,6*5*12	m2	171,60
			171,60

----- Koniec wydruku -----