

Krzywoustego 7 - elewacja

Identyfikator kosztorysu: Krzywoustego 7 - elewacja

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2011-07-07 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Docieplenie bloku		
10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 20 cm 1,5*2*64*0,2	m	38,40
			38,40
20	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej 77,4*0,3	m2	23,22
			23,22
30	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5 m2	m2	23,22
40	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	736,27
50	Malowanie olejne stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne 135,07*0,3	m2	40,52
			40,52
60	Docieplenie ścian z cegły 12,6*18,2+10,1*16,15+12,6*16,15+10,1*16,15+3,1*16,15+6,4*16,15 - (10,1+3,1)*3,25 -1,5*1,5*8-0,9*1,5*8-1,5*1,5*8-2,3*1,5*8-0,9*1,4*10-1,1*1,5*5-1,0*2,1-2,05*2,9-0,9*1,5*12-2,3*1,5*4	m2	736,27
			912,47
			-42,90
			-133,30
			736,27
70	Docieplenie ościeży o szer.do 30 cm z cegły (1,5*2*64)*0,35+((0,9*36+1,5*16+1,1*4+2,3*13))*0,35	m2	98,95
			98,95
80	Dwukrotne malowanie tynków gładkich bez gruntowania - powierzchnie zewnętrzne	m2	736,27
90	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (1,5*2*64)+((0,9*36+1,5*16+1,1*4+2,3*13))+18,2+16,15*4	m	365,50
			365,50
100	Oslony okien folią polietylenową	m2 otworów	135,07
2	Wykonanie elewacji sklep		
110	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego CT 35 o fakturze rustykalnej gr.3.5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 1,05*3,3+4,0*3,3-2,05*2,4	m2	11,75
			11,75
120	Dwukrotne malowanie tynków gładkich bez gruntowania - powierzchnie zewnętrzne	m2	11,75
3	Rusztowanie		
130	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 16 m	m2	912,47
4	Obróbki blacharskie		
140	Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku obróbki 0,3*(12,6+10,1+12,6+10,1+3,1+6,4) parapety 0,2*(2,3*12+0,9*12+1,1*4+0,9*8+1,5*16+0,9*8)	m2	32,71
			16,47
			16,24
			32,71
150	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 0,5*(12,6+10,1+12,6+10,1+3,1+6,4)	m2	27,45
			27,45

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
160	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	32,48
	parapety $0,4 \cdot (2,3 \cdot 12 + 0,9 \cdot 12 + 1,1 \cdot 4 + 0,9 \cdot 8 + 1,5 \cdot 16 + 0,9 \cdot 8)$		
170	Naprawa, zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych łatek, zawieszenie	m	16,15
180	Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotnie - powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2	27,45

----- Koniec wydruku -----