Opis przedmiotu zamówienia do Umowy nr MZGL.5.2026-ZP

Montaż kotła na pellet, montaż wkładu kominowego, montaż bojlera na ciepłą wodę użytkową oraz podłączenie urządzeń do wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu nr 1, znajdującym się w budynku mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi 6A, administrowanym przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie.

Roboty rozbiórkowe
Likwidacja kotła bezklasowego
Roboty montażowe
Montaż kotła peletowego (powierzchnia lokalu 40 m^2);
Podłączenie do istniejącej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania;
Montaż bojlera 120 l.
Montaż wkładu kominowego
Roboty izolacyjne
Wykonanie izolacji na rurociągach.